

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonanie przebudowy części parteru - zaplecza socjalnego w lokalu zakładu fryzjerskiego

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 4-01 339-4 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o wym. 12*18 cm	m	13,30		
2	KNR 4-01 336-4 Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o wym. 12x18 cm	m	1,00		
3	KNR 4-01 424-5 Wycięcie otworów dla komina wentylacyjnego w dachu drewnianym	msc	1,00		
4	KNR 4-01 208-4 Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o gr.do 40 cm	szt	3,00		
5	KNR 4-01 333-10 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścian 1 1/2 cegły	szt	1,00		
6	KNNR 4 207-3 Rurociąg wentylacyjny z rur Spiro 100 mm	m	15,00		
7	KNNR 4 1322-1 Kolanka do rur Spiro 100 mm	szt	2,00		
8	KNNR 4 213-5 Rura wywiewna Spiro 100/125 mm z płytą dachową	szt	1,00		
9	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie w ścianach kratki wentylacyjnych	szt	1,00		
10	KNR 4-01 326-3 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 cegły	m	13,30		
11	KNR 4-01 326-1 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 cegły	m	1,00		
12	KNR 4-01 206-4 Zabetonowanie w stropach i ścianach otworów o powierzchni do 0.2 m2 przy głęb.ponad 10 cm	szt	3,00		
13	KNR 2-02 2004-5 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych przewodu wentylacyjnego Spiro	m2	0,51		
14	KNR 4-01 705-2 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami, szer.pasów tynku do 30 cm	m	14,30		
15	KNR 2-02 2009-1 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na podłożu betonowym	m2	4,29		
16	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian po wykonaniu wentylacji	m2	7,15		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
17	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km z kosztami utylizacji	m3	0,41		
18	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za następne 5 km [RMS=5]	m3	0,41		
Razem kosztorys: Roboty remontowo-budowlane					