

Remont i kolorystyka elewacji frontowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Cieszynie przy ul. Wyspiańskiego 2 na terenie dz. 160 ob. 41

Kosztyorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>KOSZTORYS: Remont i kolorystyka elewacji frontowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Cieszynie przy ul. Wyspiańskiego 2 na terenie dz. 160 ob. 41</b>						
1	45450000-6	<b>REMONT ELEWACJI PÓŁNOCNEJ</b>				
1.1	45111000-8	<b>Roboty rozbiórkowe i demontażowe</b>				
1 d.1.1	KNR 4-01 701-5	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m <sup>2</sup> z zaprawy cementowo-wapiennej - SKUCIE NAKROPU	m <sup>2</sup>	303,430		
2 d.1.1	KNR 4-01 701-5	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m <sup>2</sup> z zaprawy cementowo-wapiennej - tynki głucho, odpadające, spękane - przyjęto 25% całości - ściany gładkie i błoniowane	m <sup>2</sup>	46,973		
3 d.1.1	KNR 4-01 701-5	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m <sup>2</sup> z zaprawy cementowo-wapiennej - tynki głucho, odpadające, spękane - przyjęto 25% całości - gzymsy, profile, portale	m <sup>2</sup>	30,878		
4 d.1.1	KNR 4-01 701-5	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m <sup>2</sup> z zaprawy cementowo-wapiennej - SKUCIE ISTNIEJĄCEGO TYNKU COKŁU	m <sup>2</sup>	7,970		
5 d.1.1	KNR 4-01 108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu + opłata za składowisko odpadów)	m <sup>3</sup>	5,729		
6 d.1.1	KNR 4-01 108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi - następne 5 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	5,729		
7 d.1.1	KNR 4-01 535-8	Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	29,745		
8 d.1.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	9,900		
9 d.1.1	KNR 4-04 1107-1	Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - transport złomu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	0,165		
10 d.1.1	KNR 4-04 1107-4	Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - nakłady uzupełniające za dalszy rozpoczęte 4 km odległości transportu ponad 1 km Krotność = 4	t	0,165		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
1.2	45113000-2	<b>Zabezpieczenie placu budowy, rusztowania</b>				

Remont i kolorystyka elewacji frontowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Cieszynie przy ul. Wyspiańskiego 2 na terenie dz. 160 ob. 41

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
11 d.1.2	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m - ustawienie i rozebranie rusztowania dla wykonania robót związanych z remontem elewacji oraz koszt czasu pracy rusztowania	m2	191,261		
12 d.1.2	KNNR 2 1505-1	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	191,261		
13 d.1.2	KNR 2-25 311-1	Ogrodzenia z płyt drewnianych z daszkami ochronnymi budowa - budowa ogrodzenia - wzdłuż rusztowania	m2	47,214		
14 d.1.2	KNR 2-25 311-2	Ogrodzenia z płyt drewnianych z daszkami ochronnymi rozebranie	m2	47,214		
15 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie nawierzchni chodników foliami pvc na czas wykonywania robót remontowych + Usunięcie zabezpieczenia nawierzchni chodników foliami pvc po zakończeniu robót remontowych + uporządkowanie terenu	m2	52,300		
16 d.1.2	KNR-W 2-02 0923-01	Osłony okien i drzwi folią polietylenową	m2	36,905		
Razem dział: Zabezpieczenie placu budowy, rusztowania						
<b>1.3</b>	<b>45262500-6</b>	<b>Roboty murarskie - naprawy i uzupełnienia</b>				
17 d.1.3	KNR 4-01 308-1	Naprawa uszkodzonych w murze cegieł do 1 szt	szt	4,000		
18 d.1.3	KNR 4-01 308-3	Naprawa uszkodzonych w murze cegieł do 5 szt	szt	1,000		
19 d.1.3	KNR 4-01 315-4	Uzupełnienie gzymsów ceglanych - gzyms dachowy	m3	1,950		
20 d.1.3	KNR 4-01 315-4	Uzupełnienie gzymsów ceglanych - gzyms nad oknami	m3	0,330		
21 d.1.3	KNR 4-01 315-4	Uzupełnienie gzymsów ceglanych - gzyms parapetowy	m3	0,190		
Razem dział: Roboty murarskie - naprawy i uzupełnienia						
<b>1.4</b>	<b>45261210-9</b>	<b>Roboty blacharsko-dekarskie</b>				
22 d.1.4	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	20,822		
23 d.1.4	KNR 2-02 506-2 analogia	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, laminowanej, obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka przyścienna, gzymsy, parapety	m2	15,858		
24 d.1.4	KNR 2-02 0506-01 analogia	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, laminowanej, obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - obróbka przyścienna, gzymsy, parapety	m2	13,887		



Remont i kolorystyka elewacji frontowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Cieszynie przy ul. Wyspiańskiego 2 na terenie dz. 160 ob. 41

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
25 d.1.4	NNRNKB 202 0519-03	Dostawa i montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - systemowe	m	9,900		
Razem dział: Roboty blacharsko-dekarskie						
1.5	4541000-4	<b>Wykonanie i uzupełnienie tynków zewnętrznych</b>				
26 d.1.5	KNR 4-01 0704 -02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową - obrzutka	m2	82,708		
27 d.1.5	KNR 19-01 0801-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu - lekki tynk cementowo - wapienny	m2	36,154		
28 d.1.5	KNR 19-01 0806-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o 10 mm - lekki tynk cementowo - wapienny Krotność = 2,5	m2	36,154		
29 d.1.5	KNR 19-01 0802-01	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. IV boniowanych wraz z wyprofilowaniem, z zaprawy cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu - lekki tynk cementowo - wapienny	m2	18,789		
30 d.1.5	KNR 19-01 0806-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o 10 mm - lekki tynk cementowo - wapienny Krotność = 4	m2	18,789		
31 d.1.5	KNR 19-01 0825-01	Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku zwykłym	m	80,000		
32 d.1.5	KNR 19-01 0809-02	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szer.25 cm - uzupełnienie - lekki tynk cementowo - wapienny	m2	4,236		
33 d.1.5	KNR 19-01 0809-03	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szer.40 cm - uzupełnienie - lekki tynk cementowo - wapienny	m2	0,974		
34 d.1.5	KNR 19-01 0819-04	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 25 cm - lekki tynk cementowo - wapienny	m	6,581		
35 d.1.5	KNR 19-01 0819-05	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 30 cm - lekki tynk cementowo - wapienny	m	24,200		
36 d.1.5	KNR 19-01 0819-06	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 35 cm - lekki tynk cementowo - wapienny	m	12,068		

Remont i kolorystyka elewacji frontowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Cieszynie przy ul. Wyspiańskiego 2 na terenie dz. 160 ob. 41

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
37 d.1.5	KNR 19-01 0819-07	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm - lekki tynk cementowo - wapienny	m	18,800		
38 d.1.5	KNR 19-01 0819-08	Profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia - lekki tynk cementowo - wapienny Krotność = 2	m	4,840		
39 d.1.5	KNR 19-01 0819-08	Profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia - lekki tynk cementowo - wapienny Krotność = 3	m	6,980		
40 d.1.5	KNR 19-01 0819-08	Profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia - lekki tynk cementowo - wapienny Krotność = 10	m	6,980		
Razem dział: Wykonanie i uzupełnienie tynków zewnętrznych						
<b>1.6</b>	<b>45321000-3</b>	<b>Roboty malarskie</b>				
41 d.1.6	KNR 4-01 0722 -02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III - ściany, błoniowanie	m2	140,918		
42 d.1.6	KNR 4-01 0722 -02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III - gzymsów, profili ozdobnych	m2	30,878		
43 d.1.6	KNR-U 2-02 1134-2	Gruntowanie powierzchni elewacyjnych - zastosowanie głęboko penetrującego preparatu	m2	311,400		
44 d.1.6	KNNR 2 1003-1 analogia	Wykonanie wyprawy wygładzającej (gładź szpachlowa mineralna na bazie białego cementu z mikrowłóknami) na ścianach zewnętrznych, na tynku - na ścianach zewnętrznych, błoniach - wygładzenie tynków pod malowanie farbami silikatowymi	m2	187,890		
45 d.1.6	KNNR 2 1003-1 analogia	Wykonanie wyprawy wygładzającej (gładź szpachlowa mineralna na bazie białego cementu z mikrowłóknami) na ścianach zewnętrznych, na tynku - na profilach, gzymsach, ościeżach - wygładzenie tynków pod malowanie farbami silikatowymi	m2	123,510		
46 d.1.6	KNNR 2 1405-5	Gruntowanie tynków zewnętrznych - grunt pod farby silikatowe	m2	311,400		
47 d.1.6	KNNR 2 1405-3	Malowanie farbą silikatową tynków gładkich - dwukrotne - malowanie ścian gładkich i ścian błoniowanych	m2	187,890		
48 d.1.6	KNNR 2 1405-3	Malowanie farbą silikatową tynków gładkich - dwukrotne - malowanie gzymsów, profili ozdobnych	m2	123,510		
Razem dział: Roboty malarskie						



Remont i kolorystyka elewacji frontowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Cieszynie przy ul. Wyspiańskiego 2  
na terenie dz. 160 ob. 41

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1.7</b>	<b>45453000-7</b>	<b>Renowacja detali architektonicznych</b>				
49 d.1.7	kalk. własna	Renowacja detali architektonicznych - oczyszczenie, uzupełnienie brakujących fragmentów detali zaprawą z tynku cienkowarstwowego, gruntowanie preparatem gruntującym, szpachlowanie zaprawą renowacyjną z zafalcowaniem na gładko, przemalowanie 1xpreparatem gruntującym, malowanie 2xfarba krzemianowa - ELEMENTY OZDOBNE POD OKNAMI I DRZWIAMI PARTERU	szt.	8,000		
Razem dział: Renowacja detali architektonicznych						
<b>1.8</b>	<b>45453000-7</b>	<b>Renowacja cokołu kamiennego</b>				
50 d.1.8	TZKNBK 19-08 601-2	Tynki zewnętrzne - czyszczenie ścierne lub chemiczne murów kamiennych - usunięcie z powierzchni kamienia wszelkich nawarstwień starych uzupełnień cementowych, glonów i porostów - czyszczenie wodą pod ciśnieniem z zastosowaniem specjalistycznej pasty oraz oczyszczenie kamienia gorącą parą wodną	m2	33,715		
51 d.1.8	TZKNBK 19-08 503-3	Tynki zewnętrzne - wykucie starych spoin na zaprawie cementowo-wapiennej - mury z kamienia	m2	8,429		
52 d.1.8	KNR 19-01 1311-3	Malowanie miniowanie powierzchni pełnych metalowych - zabezpieczenie antykorozyjne widocznych elementów montażowych	m2	8,429		
53 d.1.8	KNR 19-01 645 -3	Impregnacja, odgrzybianie metodą opryskiwania ścian z kamienia o powierzchni ponad 5 m2, ciągle, dwukrotne - zabezpieczenie kamienia przed porastaniem - środki grzybo i glonobójcze, które nie powodują jego przebarwienia i uszczelniania - chemiczne zabezpieczenie	m2	33,715		
54 d.1.8	KNR 19-01 801 -3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni w jednym miejscu do 1 m2 - uzupełnienie ubytków kamienia i wypełnienie szczelin pęknięć i rozwarstwień - zastosowanie kitów barwionych	m2	8,429		
55 d.1.8	TZKNBK 19-08 501-1	Tynki zewnętrzne - spoinowanie z przygotowaniem zaprawy murów kamiennych bez względu na rodzaj zaprawy - uzupełnienie spoinowania masami mineralnymi na bazie wapnia z przymieszkami hydraulicznymi i odpowiednio dobranymi kruszywami - zastosowanie spoiny modyfikowanej z dodatkiem emulsji epoksydowej	m2	8,429		

X

Remont i kolorystyka elewacji frontowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Cieszynie przy ul. Wyspiańskiego 2 na terenie dz. 160 ob. 41

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
56 d.1.8	KNR 19-01 643 -1	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni kamiennych - wzmocnienie strukturalne osłabionego kamienia - preparat krzemoorganicznych o właściwościach hydrofilnych	m2	33,715		
57 d.1.8	KNR 7-12 107- 1	Ujednolicenie powierzchni kamiennej poprzez mechaniczne groszkowanie	m2	33,715		
58 d.1.8	KNR 19-01 643 -1	Impregnacja cokołu kamiennego środkiem - specjalistyczny impregnat - hydrofobiza cokołu kamiennego lub zastosowanie innego materiału o podobnych właściwościach	m2	33,715		
Razem dział: Renowacja cokołu kamiennego						
<b>1.9</b>	<b>45450000-6</b>	<b>Roboty remontowe różne</b>				
59 d.1.9	kalk. własna	Usunięcie z elewacji nieczynnych konsol, uchwyty, wysięgników oraz okablowania + ułożenie w rurach osłonowych pod tynkiem (wraz z wykuciem i zaprawieniem bruzd) niezbędnego czynnego okablowania - kabel teletechniczny i elektryczny	kpl	1,000		
60 d.1.9	kalk. własna	Demontaż wsporników stalowych	kpl	1,000		
61 d.1.9	kalk. własna	Demontaż konsoli elektrycznych	kpl	1,000		
62 d.1.9	kalk. własna	Renowacja drzwiczek złącza kablowego	kpl	6,000		
Razem dział: Roboty remontowe różne						
Razem dział: REMONT ELEWACJI PÓŁNOCNEJ						
<b>2</b>	<b>45450000-6</b>	<b>REMONT ELEWACJI ZACHODNIEJ</b>				
<b>2.1</b>	<b>45111000-8</b>	<b>Roboty rozbiórkowe i demontażowe</b>				
63 d.2.1	KNR 4-01 701- 5	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej - SKUCIE NAKROPU	m2	155,558		
64 d.2.1	KNR 4-01 701- 5	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej - tynki głucho, odpadające, spękane - przyjęto 25% całości - ściany gładkie i błoniowane	m2	21,761		
65 d.2.1	KNR 4-01 701- 5	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej - tynki głucho, odpadające, spękane - przyjęto 25% całości - gzymsy, profile, portale	m2	17,128		
66 d.2.1	KNR 4-01 108- 11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu + opłata za składowisko odpadów)	m3	2,745		

✕



Remont i kolorystyka elewacji frontowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Cieszynie przy ul. Wyspiańskiego 2 na terenie dz. 160 ob. 41

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
67 d.2.1	KNR 4-01 108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - następane 5 km Krotność = 5	m3	2,745		
68 d.2.1	KNR 4-01 535-8	Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	18,241		
69 d.2.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	9,500		
70 d.2.1	KNR 4-04 1107-1	Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - transport złomu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	0,107		
71 d.2.1	KNR 4-04 1107-4	Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - nakłady uzupełniające za dalszy rozpoczęte 4 km odległości transportu ponad 1 km Krotność = 4	t	0,107		
<b>Razem dział: Roboty rozbiórkowe i demontażowe</b>						
<b>2.2</b>	<b>45113000-2</b>	<b>Zabezpieczenie placu budowy, rusztowania</b>				
72 d.2.2	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m - ustawienie i rozebranie rusztowania dla wykonania robót związanych z remontem elewacji oraz koszt czasu pracy rusztowania	m2	88,296		
73 d.2.2	KNNR 2 1505-1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	88,296		
74 d.2.2	KNR 2-25 311-1	Ogrodzenia z płyt drewnianych z daszkami ochronnymi budowa - budowa ogrodzenia - wzdłuż rusztowania	m2	25,794		
75 d.2.2	KNR 2-25 311-2	Ogrodzenia z płyt drewnianych z daszkami ochronnymi rozebranie	m2	25,794		
76 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie nawierzchni chodników foliami pvc na czas wykonywania robót remontowych + Usunięcie zabezpieczenia nawierzchni chodników foliami pvc po zakończeniu robót remontowych + uporządkowanie terenu	m2	28,660		
77 d.2.2	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2	17,820		
<b>Razem dział: Zabezpieczenie placu budowy, rusztowania</b>						
<b>2.3</b>	<b>45262500-6</b>	<b>Roboty murarskie - naprawy i uzupełnienia</b>				
78 d.2.3	KNR 4-01 308-1	Naprawa uszkodzonych w murze cegieł do 1 szt	szt	4,000		
79 d.2.3	KNR 4-01 308-3	Naprawa uszkodzonych w murze cegieł do 5 szt	szt	1,000		

Remont i kolorystyka elewacji frontowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Cieszynie przy ul. Wyspiańskiego 2 na terenie dz. 160 ob. 41

Kosztyorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
80 d.2.3	KNR 4-01 315-4	Uzupełnienie gzymsów ceglanych - gzyms dachowy	m3	2,210		
81 d.2.3	KNR 4-01 315-4	Uzupełnienie gzymsów ceglanych - gzyms nad oknami	m3	0,140		
82 d.2.3	KNR 4-01 315-4	Uzupełnienie gzymsów ceglanych - gzyms parapetowy	m3	0,110		
Razem dział: Roboty murarskie - naprawy i uzupełnienia						
<b>2.4</b>	<b>45261210-9</b>	<b>Roboty blacharsko-dekarskie</b>				
83 d.2.4	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	12,769		
84 d.2.4	KNR 2-02 506-2 analogia	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, laminowanej, obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka przyścienna, gzymsy, parapety	m2	12,652		
85 d.2.4	KNR 2-02 0506-01 analogia	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, laminowanej, obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - obróbka przyścienna, gzymsy, parapety	m2	5,589		
86 d.2.4	NNRNKB 202 0519-03	Dostawa i montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - systemowe	m	9,500		
Razem dział: Roboty blacharsko-dekarskie						
<b>2.5</b>	<b>45410000-4</b>	<b>Wykonanie i uzupełnienie tynków zewnętrznych</b>				
87 d.2.5	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową - obrzutka	m2	36,197		
88 d.2.5	KNR 19-01 0801-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu - lekki tynk cementowo-wapienny	m2	13,057		
89 d.2.5	KNR 19-01 0806-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o 10 mm - lekki tynk cementowo-wapienny Krotność = 2,5	m2	13,057		
90 d.2.5	KNR 19-01 0802-01	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. IV boniowanych wraz z wyprofilowaniem, z zaprawy cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu - lekki tynk cementowo-wapienny	m2	8,704		
91 d.2.5	KNR 19-01 0806-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o 10 mm - lekki tynk cementowo-wapienny Krotność = 4	m2	8,704		



Remont i kolorystyka elewacji frontowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Cieszynie przy ul. Wyspiańskiego 2 na terenie dz. 160 ob. 41

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
92 d.2.5	KNR 19-01 0825-01	Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku zwykłym	m	50,000		
93 d.2.5	KNR 19-01 0809-02	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szer. 25 cm - uzupełnienie - lekki tynk cementowo - wapienny	m <sup>2</sup>	2,475		
94 d.2.5	KNR 19-01 0819-04	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 25 cm - lekki tynk cementowo - wapienny	m	3,707		
95 d.2.5	KNR 19-01 0819-05	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 30 cm - lekki tynk cementowo - wapienny	m	14,850		
96 d.2.5	KNR 19-01 0819-06	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 35 cm - lekki tynk cementowo - wapienny	m	11,133		
97 d.2.5	KNR 19-01 0819-07	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm - lekki tynk cementowo - wapienny	m	10,137		
98 d.2.5	KNR 19-01 0819-08	Profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia - lekki tynk cementowo - wapienny Krotność = 2	m	2,723		
99 d.2.5	KNR 19-01 0819-08	Profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia - lekki tynk cementowo - wapienny Krotność = 3	m	3,707		
100 d.2.5	KNR 19-01 0819-08	Profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia - lekki tynk cementowo - wapienny Krotność = 10	m	3,707		
<b>Razem dział: Wykonanie i uzupełnienie tynków zewnętrznych</b>						
<b>2.6</b>	<b>45321000-3</b>	<b>Roboty malarskie</b>				
101 d.2.6	KNR 4-01 0722 -02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III - ściany, bloniowanie	m <sup>2</sup>	65,284		
102 d.2.6	KNR 4-01 0722 -02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III - gzymsów, profili ozdobnych	m <sup>2</sup>	17,128		
103 d.2.6	KNR-U 2-02 1134-2	Gruntowanie powierzchni elewacyjnych - zastosowanie głęboko penetrującego preparatu	m <sup>2</sup>	155,558		

Remont i kolorystyka elewacji frontowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Cieszynie przy ul. Wyspiańskiego 2  
na terenie dz. 160 ob. 41

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
104 d.2.6	KNNR 2 1003-1 analogia	Wykonanie wyprawy wygładzającej (gładź szpachlowa mineralna na bazie białego cementu z mikrowłóknami) na ścianach zewnętrznych, na tynku - na ścianach zewnętrznych, błoniach - wygładzenie tynków pod malowanie farbami silikatowymi	m2	87,045		
105 d.2.6	KNNR 2 1003-1 analogia	Wykonanie wyprawy wygładzającej (gładź szpachlowa mineralna na bazie białego cementu z mikrowłóknami) na ścianach zewnętrznych, na tynku - na profilach, gzymsach, ościeżach - wygładzenie tynków pod malowanie farbami silikatowymi	m2	68,513		
106 d.2.6	KNNR 2 1405-5	Gruntowanie tynków zewnętrznych - grunt pod farby silikatowe	m2	155,558		
107 d.2.6	KNNR 2 1405-3	Malowanie farbą silikatową tynków gładkich - dwukrotne - malowanie ścian gładkich i ścian błoniowanych	m2	87,045		
108 d.2.6	KNNR 2 1405-3	Malowanie farbą silikatową tynków gładkich - dwukrotne - malowanie gzymsów, profili ozdobnych	m2	68,513		
Razem dział: Roboty malarskie						
<b>2.7</b>	<b>45453000-7</b>	<b>Renowacja detali architektonicznych</b>				
109 d.2.7	kalk. własna	Renowacja detali architektonicznych - oczyszczenie, uzupełnienie brakujących fragmentów detali zaprawą z tynku cienkowarstwowego, gruntowanie preparatem gruntującym, szpachlowanie zaprawą renowacyjną z zafalcowaniem na gładko, przemalowanie 1xpreparatem gruntującym, malowanie 2xfarba krzemianowa - ELEMENTY OZDOBNE POD OKNAMI I DRZWIAMI PARTERU	szt.	5,000		
Razem dział: Renowacja detali architektonicznych						
<b>2.8</b>	<b>45453000-7</b>	<b>Renowacja cokołu kamiennego</b>				
110 d.2.8	TZKNBK 19-08 601-2	Tynki zewnętrzne - czyszczenie ściernie lub chemiczne murów kamiennych - usunięcie z powierzchni kamienia wszelkich nawarstwień starych uzupełnień cementowych, glonów i porostów - czyszczenie wodą pod ciśnieniem z zastosowaniem specjalistycznej pasty oraz oczyszczenie kamienia gorącą parą wodną	m2	10,951		
111 d.2.8	TZKNBK 19-08 503-3	Tynki zewnętrzne - wykucie starych spoin na zaprawie cementowo-wapiennej - mury z kamienia	m2	2,738		



Remont i kolorystyka elewacji frontowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Cieszynie przy ul. Wyspiańskiego 2  
na terenie dz. 160 ob. 41

Kosztyorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
112 d.2.8	KNR 19-01 1311-3	Malowanie miniowanie powierzchni pełnych metalowych - zabezpieczenie antykorozyjne widocznych elementów montażowych	m2	2,738		
113 d.2.8	KNR 19-01 645 -3	Impregnacja, odgrzybianie metodą opryskiwania ścian z kamienia o powierzchni ponad 5 m2, ciągle, dwukrotne - zabezpieczenie kamienia przed porastaniem - środki grzybo i glonobójcze, które nie powodują jego przebarwienia i uszczelniania - chemiczne zabezpieczenie	m2	10,951		
114 d.2.8	KNR 19-01 801 -3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni w jednym miejscu do 1 m2 - uzupełnienie ubytków kamienia i wypełnienie szczelin pęknięć i rozwarstwień - zastosowanie kitów barwionych	m2	2,738		
115 d.2.8	TZKNBK 19-08 501-1	Tynki zewnętrzne - spoinowanie z przygotowaniem zaprawy murów kamiennych bez względu na rodzaj zaprawy - uzupełnienie spoinowania masami mineralnymi na bazie wapnia z przymieszkami hydraulicznymi i odpowiednio dobranymi kruszywami - zastosowanie spoiny modyfikowanej z dodatkiem emulsji epoksydowej	m2	2,738		
116 d.2.8	KNR 19-01 643 -1	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni kamiennych - wzmocnienie strukturalne osłabionego kamienia - preparat krzemooorganicznych o właściwościach hydrofilnych	m2	10,951		
117 d.2.8	KNR 7-12 107- 1	Ujednolicenie powierzchni kamiennej poprzez mechaniczne groszkowanie	m2	10,951		
118 d.2.8	KNR 19-01 643 -1	Impregnacja cokołu kamiennego środkiem - specjalistyczny impregnat - hydrofobiza cokołu kamiennego lub zastosowanie innego materiału o podobnych właściwościach	m2	10,951		
Razem dział: Renowacja cokołu kamiennego						
2.9	45450000-6	<b>Roboty remontowe różne</b>				
119 d.2.9	kalk. własna	Usunięcie z elewacji nieczynnych konsol, uchwytów, wysięgników oraz okablowania + ułożenie w rurach osłonowych pod tynkiem (wraz z wykuciem i zaprawieniem bruzd) niezbędnego czynnego okablowania - kabel teletechniczny i elektryczny	kpl	1,000		
120 d.2.9	kalk. własna	Demontaż wsporników stalowych	kpl	1,000		
Razem dział: Roboty remontowe różne						
Razem dział: REMONT ELEWACJI ZACHODNIEJ						
<b>Kosztyorys netto</b>						

Remont i kolorystyka elewacji frontowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Cieszynie przy ul. Wyspiańskiego 2  
na terenie dz. 160 ob. 41

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

